

TYÖMAATIE OLLINMÄKI-MATINSAARI

Pyhäjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 25.06.2018 (§ 199) hyväksynyt Ollinmäki-Matinsaari-työmaatien rakentamisen ja valtuuttanut Veikko Björnin kilpailuttamaan urakoitsijat teknisen johtajan ohjauksessa.

Päätöksessään kunnanhallitus on hyväksynyt hankkeelle seuraavan budjetin kustannuspaikalle 8326:

- puunmyyntitulot 20.000 € (sis. Matinsaaren ja tielinjan hakkuut)
- metsätien kustannukset: 120.000 €

Tarjouspyynnöt kokonaishintaurakasta lähetettiin 15.08.2018 seuraaville urakoitsijoille:

Pentti Hämeenaho Oy
Tmi Pauli Haapajoki
Metsänhoitoyhdistys PYHÄ-KALA ry

Kaikilta urakoitsijoilta saatiin tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset määräaikaan (31.08.2018) mennessä.

Pentti Hämeenaho Oy	104.500,00 € (Alv 0)
Tmi Pauli Haapajoki	122.900,00 € (Alv 0)
Mhy PYHÄ-KALA ry	123.366,00 € (Alv 0)

Urakoitsijavalinta

Ehdotan, että tieurakan toteuttajaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt **Pentti Hämeenaho Oy.**

HAAPAVESI 03.09.2018

Veikko Björn

Pyhäjoen kunta
Veikko Björn

TARJOUS MATINSAAREN TYÖMAATIESTÄ

Kiitämme tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme kokonaishintaurakkana seuraavasti.

Kohde 1 Matinsaaren työmaatien rakentaminen välille Ollinmäen teollisuusalueen etelähaara – Matinsaari karttaliitteen mukaisesti. Tien leveys 5 m, pituus 1 km (tarjouspyynnön mukaisesti).

Kohde 2 Matinsaari: Tulevien kaavateiden linjauksia pitkin työmaatietä n. 1 km AP- ja RA-alueille.

Hinnat Kohde 1 **58 500 € alv 0%**

Kohde 2 **46 000 € alv 0%**

Yksikköhinnat

Lajike	Raekoko (mm)	Toimitettuna €/t	
		Alv 0%	Alv 24%
KaM	0-16	7,75	9,61
KaM	0-32	7,25	8,99
KaM	0-55/64	6,97	8,65
KaM	0-90	6,81	8,44
KaM	0-150/300	6,64	8,24
Louhe	0-600	4,97	6,17
Hiekka	-	4,43	5,49

- Suodatinkangas N3, **1,5 €/m²**
- SN8-luokan muovinen rumpuputki 400 mm **67 €/m** asennettuna.
- Kaivinkone n. 24 tn **75 €/h**

Työnkuvaus

Tielinjan muotoilu 5 m leveästi, ojien muotoilut tarpeen mukaan. Suodatinkankaan asentaminen (tarvittaessa). Kantavana kerroksena Kam 0-150/300, 350 mm vahvasti. Pintakerroksena KaM 0-55, 50 mm vahvasti. Korjattavien tieosuuden KaM 0-55 vahvuudet tarjouspyynnön mukaisesti. Rumpuputkien 400 mm 7 kpl asentaminen.

Kohtauspaikat 3 kpl: Kaarrekohtiin n. 2 x 25 m 250 m välein.

Lahnaojan rumpu: Toteutetaan samalla tavalla kuin nykyinen matinsaaren johtava väliaikainen yhteys. Massanvaihto, louhetäyttö, virtausaukko 600 mm



30.8.2018

Laskutus 10 %, kun sopimus on allekirjoitettu
80 %, kun tie on valmis
10 %, kun työ on hyväksytysti vastaanotettu

Kohde 1 ja kohde 2 laskutetaan erikseen.

Hinnat ALV 0%

Maksuehdot 14 vrk netto.

Sopimusehto YSE 1998

Toimitusaika Sopimuksen mukaisesti. Työmaatie käyttökunnossa 31.12.2018 mennessä.

Voimassaoloaika Tarjous on voimassa 30.9.2018 saakka.

Ystävällisin terveisin

PENTTI HÄMEENAHO OY



Jari Muotio
Maarakennuspäällikkö



Tarjous

Työmaatie: Ollinmäki – Matinsaari

- Tarjoamme urakkaa kokonaishintaan **122900 € + alv.**
- Tarjous ei sisällä suodatinkangasta, koska tarvetta vaikea arvioida.
- Kannot kierrätetään ja hyödynnetään uusiutuvana energiana.

Yksikköhintaluettelo:

- KaM 0 – 150mm 6,40€/tn. + alv.
- KaM 0 – 55mm 6,80€/tn. + alv.
- KaM 0 – 32mm 7,0€/tn. + alv.
- Hiekka 5,00€/tn + alv.
- Ojat 1€/jm. + alv.
- Pintamaanajo 1,5€/m³. + alv.
- Kaivukone tuntihinta 65€/h. + alv.
- Ajotuntihinta 65€/h. + alv.

Maksuerät:

- Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen 15% urakkahinnasta.
- Myöhemmät hyväksytyjen työmäärien mukaan esim. kahden viikon välein.
- Maksuehto 14pv.

Urakassa käytettävä kalusto:

Kobelco SR235 + Engcon EC30 KKH23,5tn, New Holland Kobelco E215B KKH 21tn, Volvo EC140BLC + Engcon EC20 KKH14tn, Sisu E12 8x4, Volvo F16 8x2, Volvo 5350 6x6 dumbberi, Vammass RG14 tiehöylä, Valtra T170 + Lokomo AT32 jyrä, CAT D6D pusutraktori, Volvo L120 pyöräkuormaaja.

Pyhäjoella 29.08.2018

Pauli Haapajoki

TARJOUS

Tarjouksen tekijä

Metsänhoitoyhdistys PYHÄ-KALA ry

Urakan kohde

Työmaatit: Ollinmäki-Matinsaari

Urakkahinta

Erittely urakan osasuorituksista ja arvonlisäverottomista yksikköhinnoina liitteenä

Yhteyshenkilömme

Jorma Tuura 050 3016561

Pohjankyläntie 1, 85100 KALAJOKI

Lisätietoja

Rakennustyö suoritetaan metsätieohjeiston ohjeita noudattaen (Metsäteho Oy 2001). Hankkeen kokonaishinta voi muuttua, mikäli työ- ja materiaalmäärät poikkeavat tarjouspyynnön tai tarjouksen määrästä. Mahdollisista louhintatöistä yms. lisätöistä laskutetaan erikseen ja murskeet, perustyöt, massojen siirrot, rumputyöt ja kaikki materiaalit laskutetaan toteutuman mukaisesti. Pintamaat ajetaan suunnitellulle läjityspaikalle, joka sijaitsee tien alkupäässä. Murskeenajo suoritetaan jäätyneen maan aikana tai muuten sääolojen salliessa. Tarjous ei sido tarjouksen tekijää, mikäli työn toteuttamisessa ilmenee jokin ennalta arvaamaton tai ylivoimainen este. Tienrakennustöistä ja aikataulusta laaditaan vielä tarkempi sopimus, josta ilmenee tarkemmat ohjeet työmaan toteuttamiseksi.

Liitteitä

Tarjouksen voimassaolo

Tämä tarjous on voimassa 15.9.2018 saakka

Ylivieska 31.8.2018

