	Pyhäjoen virkistyskohteet ja reitit 2017-2020																													talkoo-
	erä	hintareferenssi	kpl	á hinta €	Oravisjärvi		Tervo		Kupuliskoski P		Kupuliskoski E		Saaren penkkatie		Pyhäluodon ranta		Rajaniemen ranta		Elävisluodon ranta		Merimajan ranta		Rautiperä		Tankokari		pyöräreitit		talkootyö	kpl	työn arvo
1	liikenneopasteviitat	net / Turvakauppa	63	136,50	3	409,50	4	546,00	5	682,50	3	409,50	5	682,50	8	1092,00	5	682,50	7	955,50	6	819,00	4	546,00	3	409,50	10	1365,00	7,50	63	472,5
2	opastaulu kohteelle	net / Turvakauppa	16	337,00	1	337,00	1	337,00	1	337,00	1	337,00	2	674,00	1	337,00	1	337,00	2	674,00	2	674,00	1	337,00	2	674,00	1	337,00	10,00	16	160,00
3	tulipaikka	malli metsähallitus	7	370,58	1	370,58	1	370,58	1	370,58		0,00	1	370,58		0,00	1	370,58	1	370,58	1	370,58		0,00		0,00		0,00	240,00	7	1680,00
4	pöytäryhmä	malli metsähallitus	2	570,00	1	570,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	1	570,00		0,00		0,00		0,00		0,00	480,00	2	960,00
5	jäteastia	net HH 240 l+aita	6	99,33	1	99,33	1	99,33	1	99,33		0,00		0,00		0,00	1	99,33	1	99,33	1	99,33		0,00		0,00		0,00	30,00	6	180,00
6	jätelajittelu	HH 3x 240 l+aita	1	226,58	1	226,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	45,00	1	45,00
7	P-alue	murske ja konetyö	2	1710,00	1	1710,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1	1710,00		0,00		0,00		0,00		0,00	480,00	2	960,00
8	pelastusrengas	net / Watski	6	153,00		0,00		0,00	1	153,00		0,00	1	153,00	1	153,00	1	153,00	1	153,00	1	153,00		0,00		0,00		0,00	0,00	6	0,00
9	polun raivaus x jm	risujen poistoa	500	0,30	300	90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	200	60,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,30	500	150,00
10	polun vahvistus x jm	sepeliä	600	4,50	200	900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100	450,00		0,00		0,00		0,00		0,00	300	1350,00	1,50	600	900,00
11	laavu	oma malli	4	2248,00	1	2248,00		0,00	1	2248,00		0,00		0,00		0,00	1	2248,00	1	2248,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1200,00	4	4800,00
12	kota	metsähallitus	1	3675,00		0,00		0,00		0,00	1	3675,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2175,00	1	2175,00
13	liiteri	metsähallitus	4	2172,50	1	2172,50		0,00	1	2172,50		0,00		0,00		0,00		0,00	1	2172,50	1	2172,50		0,00		0,00		0,00	600,00	4	2400,00
14	kuivakäymälä	netRauta UlkoVU	4	2664,85	1	2664,85		0,00		0,00	1	2664,85		0,00		0,00		0,00	1	2664,85	1	2664,85		0,00		0,00		0,00	1200,00	4	4800,00
15	lintutorni (4 m:n malli)	Tankkari vain korj.	2,5	4748,04	1	4748,04	1	4748,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,5	2374,02		0,00	1950,00	2,5	4875,00
16	isosilta 4320 €	ei tässä hankkeessa	0	4060,87		0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00	1500,00	0	0,00
	pikkusilta 2455 €	vain Viirreojan ylitys	1	2205,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1	2205,93		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00	900,00	1	900,00
17	pitkospuut (19,95 €/jm)	malli metsähallitus	100	19,95		0,00		0,00		0,00	100	1995,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4,95	100	495,00
18	kaivinkonetyö	huoltotie laavulle	40	30,00	40	1200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	40	0,00
19	opasviitat ja merkit	kyltti.fi ja Farmarin kauppa	304	54,95	2	109,90		0,00	2	109,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	300	16485,00	7,50	304	2280,00
	väritolpat	Farmarin kauppa	900	6,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	900	5850,00	1,50	900	1350,00
20	ohitusmerkit	net / Turvakauppa	5	136,50	5	682,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7,50	5	37,50
21	liittymätyö	uusi liittymä maantielle	1	865,00	1	865,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1	0,00
22	kahluukivet Kupulisaaret	kunnan kivet	1	1500				0		0	1	1500		0		0		0		0		0		0		0		0	300,00	1	300,00
	yhteensä			**100625,85**		19403,78		6100,95		6172,81		10581,35		1880,08		1582,00		6606,34		11617,76		6953,26		883,00		3457,52		25387,00			**29920,00**
				kaikki kust.																											talkootyö

		kokonaiskulut		**100625,85**	0,00	19403,78	0,00	6100,95	0,00	6172,81	0,00	10581,35	0,00	1880,08	0,00	1582,00	0,00	6606,34	0,00	11617,76	0,00	6953,26	0,00	883,00	0,00	3457,52	0,00	25387,00	0,00	0,00	29920,00
	hanke	**hankekulut**	**100**	**100000**																											
	hanke	**haettu avustus**	**75**	**75000**																											
	hanke	**talkootyö (4/5 / yks.)**	**20**	**20000**																											20000,00
	hanke	**yksityinen rahoitus (FV)**	**5**	**5000**																											
	muut kulut	**kustannukset -100.000€**		**625,85**																											
	muut kulut	suunnittelu+työnjohto		14000																											
	muut kulut	lupakulut		1000																											
	muut kulut	tuettu työpajatoiminta		5000																											
	muut kulut	kunnan työpanos kohteilla		10000																											
				30625,85																											
	kylien osallistuminen	talkootyö (yli 20.000 €:n)		**9920,00**																											9920,00
	muut kulut	yksityinen rahoitus (FV)		5000																											
	muut kulut	muu rahoitus / materiaalilahjoitus		3232,5		1361,25		1361,25														510									
	muut kulut	muu yksityinen rahoitus (TVt 5x3000)		15000																											
				23232,5																											

		hintatieto		**yo. tauluun**																											
		erä	**hinta**	**kok.hinta**		talkootyö				20000	15	1333,3333																			
1	**liikenneopasteviitta**	net / Turvakauppa	**129,00**	**136,50**																											
		jalusta	28,00																												
		putki	28,50																												
		kiinnike	7,50																												
		osoitekyltti 2-puol	65,00																												
		työ 15min/kyltti 2 hlö	**7,50**			**7,50**																									
2	**opastaulu**	net / Turvakauppa	**327,00**	**337,00**																											
		jalustat	56,00																												
		putket	57,00																												
		kiinnikkeet	30,00																												
		opastaulu, alumiini	184,00																												
		työ 20 min/kyltti / 2hlö	**10,00**			**10,00**																									
3	**tulipaikka, 6-kulm. Pelkat**	malli metsähallitus	**370,58**	**370,58**																											

		materiaali	130,58																			
		työkulu 16 h	**240**			**240,00**																
4	**pöytäryhmä 2 m, katolla**	Broo Wood	**1290,00**	**1290,00**																		
	maastopöytäryhmä	malli metsähallitus	**570**	**570**																		
		materiaali	90																			
		työkulu 32 h	**480**			**480,00**																
5	**jäteastia**	Halpa-Halli 240 l	**49,95**	**99,33**							1,2	1,2										
		astian puusuoja	19,38								15	25										
		työ 2 h	**30,00**			**30,00**					18	30										
6	**jätelajittelu**	Halpa-Halli 3 x 240 l	**149,85**	**226,58**																		
		astioiden puusuoja	31,73																			
		työ 3h	**45,00**			**45,00**																
7	**P-alue**		**1710,00**	**1710,00**				15	16	32												
		materiaali 50 m3 á 15€	750					50	30	15												
		konetyö 16 h	480					750	480	480												
		hlötyö 32 h	**480**			**480,00**																
8	**pelastusrengas 20m köysi**	Watski	**153,00**	**153,00**						145		110		114		32		33				
										15		15		15		15		15				
9	**polun raivaus €/ jm**	oma laskelma / raivaus jm	**0,30**	**0,30**		**0,30**				2175		1650		1710		480		495				
		€/ jm (2 henkeä 100m/h)	0,30																			
10	**polun vahvistus / jm**	oma laskelma vahvistus jm	**4,50**	**4,5**																		
		materiaali 0,2 m3/jm	3,00																			
		työ 10m /h	**1,50**			**1,50**																
11	**laavu**	net / PihaTukku	**1640,00**	**1940,00**																		
		työ (20 h)	**300,00**			**300,00**																
		malli metsähallitus	**2750,00**	**2750,00**																		
		materiaali	1100,00																			
		työkustannus 110 h	**1650,00**			**1650,00**																
		oma malli / kevythirsi																				
		materiaali	**1048,00**	**2248,00**																		
		työkustannus (80 h)	**1200,00**			**1200,00**																
											16											
12	**kota; oma malli**	malli metsähallitus	**3675**	**3675**							15				249							
		materiaali	1500								240				49,5							
		työkustannus (145 h)	**2175**			**2175,00**									16,5							
															113							
13	**liiteri**	malli metsähallitus	**2410**	**2410**											428							
		materiaali	700																			
		työkustannus (114 h)	**1710**			**1710,00**																
		Masterhouse	**2172,5**	**2172,5**																		
		kevythirsilato puuosat	1145																			
		muut varusteet	427,5																			
		kasaustyö (40 h)	600			**600,00**																
14	**kuivakäymälä Ecolett Ulk**	netRauta	**2498,00**	**2738,00**							80											
		työkustannus (16 h)	**240,00**			**240,00**					15											
	kuivakäymälä, oma malli	materiaali	1464,85	**2664,85**							1200											
		työkustannus (80 h)	**1200,00**			**1200,00**																
15	**lintutorni**	oma malli / 4 metriä																				
	Tankokari 50 %	kts. erillinen laskelma	**4748,04**	**4748,04**				lahj.														
		materiaali	2798,04																			
		työkustannus (130 h)	**1950,00**			**1950,00**																
16	**sillat**	oma malli																				
	Näistä hankkeessa 1 pikkusi	kts. erillinen laskelma																				
		isosilta	**4320,87**	**4060,87**																		

		materiaali	**1020,87**					lahj	**260**													
		konetyö (60 h)	**1800,00**																			
		työkustannus (100 h)	**1500,00**			**1500,00**																
		pikkusilta	**2455,93**	**2205,93**				lahj	**250**													
		materiaali	**655,93**																			
		konetyö (30 h)	**900,00**																			
		työkustannus (60 h)	**900,00**			**900,00**																
17	**pitkospuut / jm**	malli metsähallitus	**19,95**	**19,95**																		
		materiaali / 100 m 15€/jm	15,00																			
		työ 33h / 100 m, 4,95€/jm	4,95			**4,95**																
18	**kaivinkonetyö**	oma tieto / kaivinkonetyö €/h	**30,00**	**30,00**																		
19	**opastaulut ja merkit**	opasviitta 1 tolppa 1s+1v	**54,95**	**54,95**																		
		net Farmarin kauppa																				
		tolppa 60x1800	**2,95**							519												
		Kyltti.fi																				
		115x600 opasteviitta	33,50							168												
		115x800 opasviitta	**39,50**							3,09												
		symbolit	**2,50**																			
		värimerkit	**2,50**																			
		työ 4 kpl / h 2 hlö	**7,50**			**7,50**																
	värimerkit	Turvakauppa	**6,50**	**6,50**																		
		tolpat + heijaste värit	**5,00**																			
		työ 20 kpl / h 2hlö	**1,50**			**1,50**																
20	**ohitusmerkit**	Turvakauppa vrt. nro 1	**129,00**	**136,50**																		
		työkustannus 0,5 h	**7,50**			**7,50**																
										35												
21	**liittymätyö**	liittymän toteutus	**865,00**	**865,00**						15												
		materiaali 35 m3 á 15€	525,00							525												
		putki Meltex 200/178x8m	100,00																			
		konetyö €/h x 8h	**240,00**																			
	Muita																					
22	**Kahluukivet Kupulissaare**	oma malli	**1500**	**1500**																		
		kunnan kivet	**0**																			
		8 m ja 6 m => 14 askelta								40	20											
		konetyö 40 h	1200							30	15											
		hlötyö 20 h	**300**			**300,00**				1200	300											